



MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE/PE



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 042/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Contratação de empresa de engenharia para reforma da praça Joaquim Vieira Filho, na Vila Santa Luzia e reforma da Praça do antigo Matadouro, localizado no Município de Chã Grande.*

Fornecedor : ALX EMPREENDIMENTOS LTDA - 28.631.058/0001-52

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	53,00	M²	SERVICO	SERVICO	R\$ 21,04	R\$ 1.115,12	R\$ 21,07	R\$ 1.116,71	—	R\$ 0,03
Descrição: Remoção de piso de bloco intertravado ou de pedra portuguesa, de forma manual, com reaproveitamento. AF_09/2023										
1	238,75	M²	SERVICO	SERVICO	R\$ 87,94	R\$ 20.995,68	R\$ 88,06	R\$ 21.024,33	—	R\$ 0,12
Descrição: Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 X 10cm. Espessura 6cm. AF_10/2022										
1	105,00	M	SERVICO	SERVICO	R\$ 73,08	R\$ 7.673,40	R\$ 73,18	R\$ 7.683,90	—	R\$ 0,10
Descrição: Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100X15X13X30cm (comprimento X base inferior X base superior X altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016										
1	26,25	M²	SERVICO	SERVICO	R\$ 164,11	R\$ 4.307,89	R\$ 164,34	R\$ 4.313,93	—	R\$ 0,23
Descrição: Piso podotátil de alerta ou direcional de concreto, assentado sobre aragamassa. AF_05/2023										
1	4,00	UND	SERVICO	SERVICO	R\$ 726,27	R\$ 2.905,08	R\$ 727,30	R\$ 2.909,20	—	R\$ 1,03
Descrição: Poste decorativo para jardim em aço tubular H = *2,5*m. Sem luminária - fornecimento e instalação. AF_11/2019										
1	8,00	UND	SERVICO	SERVICO	R\$ 382,32	R\$ 3.058,56	R\$ 382,86	R\$ 3.062,88	—	R\$ 0,54
Descrição: Luminária de Led para iluminação pública de 33w até 50w - fornecimento e instalação. AF_08/2020										
1	300,00	M	SERVICO	SERVICO	R\$ 4,82	R\$ 1.446,00	R\$ 4,83	R\$ 1.449,00	—	R\$ 0,01
Descrição: Cabo de cobre flexível, isolado 2,5mm². Anti-chama 450/750v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015										
1	60,00	M	SERVICO	SERVICO	R\$ 13,89	R\$ 833,40	R\$ 13,91	R\$ 834,60	—	R\$ 0,02
Descrição: Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (¾), para circuito terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. AF_03/2023										
1	9,00	M²	SERVICO	SERVICO	R\$ 367,26	R\$ 3.305,34	R\$ 367,77	R\$ 3.309,93	—	R\$ 0,51
Descrição: Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre piso de concreto existente. AF_11/2021										
1	8,00	UND	SERVICO	SERVICO	R\$ 275,44	R\$ 2.203,52	R\$ 275,83	R\$ 2.206,64	—	R\$ 0,39
					Subtotal Adjudicado R\$ 263.492,99		Subtotal Orçado: R\$ 263.790,74		0,1128 %	R\$ 297,74

Diogo Alexandre Gomes Neto
PREFEITO

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
Descrição: Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00m e menor ou igual a 4,00m. AF_05/2018										
1	8,00	UND	SERVICO	SERVICO	R\$ 974,82	R\$ 7.798,56	R\$ 976,48	R\$ 7.811,84	—	R\$ 1,66
Descrição: Tubo de concreto para redes de esgoto sanitário, diâmetro 1000m, junta elástica, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. AF_12/2015										
1	7,00	UND	SERVICO	SERVICO	R\$ 961,24	R\$ 6.728,68	R\$ 962,59	R\$ 6.738,13	—	R\$ 1,35
Descrição: Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm, natural (sem verniz)										
1	4,00	UND	SERVICO	SERVICO	R\$ 931,57	R\$ 3.726,28	R\$ 932,88	R\$ 3.731,52	—	R\$ 1,31
Descrição: Mesa de concreto polido fck = 21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto Ø=0,30m e bancos em tubo de concreto Ø=0,40m.										
1	6,75	M²	SERVICO	SERVICO	R\$ 558,74	R\$ 3.771,50	R\$ 559,52	R\$ 3.776,76	—	R\$ 0,78
Descrição: Instalação de vidro temperado, E = 10mm, encaixado em pergil U. AF_01/2021 PS										
						Subtotal Lote R\$ 69.869,00				
2	5,00	M²	SERVICO	SERVICO	R\$ 383,84	R\$ 1.919,20	R\$ 384,22	R\$ 1.921,10	—	R\$ 0,38
Descrição: Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. AF_03/2022 OS										
2	510,00	M²	SERVICO	SERVICO	R\$ 87,97	R\$ 44.864,70	R\$ 88,06	R\$ 44.910,60	—	R\$ 0,09
Descrição: Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 X 10cm. Espessura 6cm. AF_10/2022										
2	240,00	M²	SERVICO	SERVICO	R\$ 73,11	R\$ 17.546,40	R\$ 73,18	R\$ 17.563,20	—	R\$ 0,07
Descrição: Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100X15X13X30cm (comprimento X base inferior X base superior X altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016										
2	60,00	M²	SERVICO	SERVICO	R\$ 164,18	R\$ 9.850,80	R\$ 164,34	R\$ 9.860,40	—	R\$ 0,16
Descrição: Piso podotátil de alerta ou direcional de concreto, assentado sobre aragamassa. AF_05/2023										
2	6,00	UND	SERVICO	SERVICO	R\$ 726,57	R\$ 4.359,42	R\$ 727,30	R\$ 4.363,80	—	R\$ 0,73
Descrição: Poste decorativo para jardim em aço tubular H = *2,5*m. Sem luminária - fornecimento e instalação. AF_11/2019										
2	12,00	UND	SERVICO	SERVICO	R\$ 382,48	R\$ 4.589,76	R\$ 382,86	R\$ 4.594,32	—	R\$ 0,38
Descrição: Luminária de Led para iluminação pública de 33w até 50w - fornecimento e instalação. AF_08/2020										
2	600,00	M	SERVICO	SERVICO	R\$ 4,83	R\$ 2.898,00	R\$ 4,83	R\$ 2.898,00	—	R\$ 0,00
Descrição: Cabo de cobre flexível, isolado 2,5mm². Anti-chama 450/750v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015										
2	100,00	M	SERVICO	SERVICO	R\$ 13,90	R\$ 1.390,00	R\$ 13,91	R\$ 1.391,00	—	R\$ 0,01
Descrição: Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (¾), para circuito terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. AF_03/2023										
2	4,00	UND	SERVICO	SERVICO	R\$ 1.426,71	R\$ 5.706,84	R\$ 1.428,14	R\$ 5.712,56	—	R\$ 1,43
Subtotal Adjudicado R\$ 263.492,99							Subtotal Orçado: R\$ 263.790,74		0,1128 %	R\$ 297,74

Diogo Alexandre Gomes Neto
PREFEITO


Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$	
Descrição: Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00, inclusive lâmpada vapor de sódio de 2500W.											
2	9,00	UND	SERVICO	SERVICO	R\$ 275,55	R\$ 2.479,95	R\$ 275,83	R\$ 2.482,47	—	R\$ 0,28	
Descrição: Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00m e menor ou igual a 4,00m. AF_05/2018											
2	9,00	UND	SERVICO	SERVICO	R\$ 975,50	R\$ 8.779,50	R\$ 976,48	R\$ 8.788,32	—	R\$ 0,98	
Descrição: Tubo de concreto para redes de esgoto sanitário, diâmetro 1000m, junta elástica, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. AF_12/2015											
2	6,00	UND	SERVICO	SERVICO	R\$ 972,18	R\$ 5.833,08	R\$ 973,15	R\$ 5.838,90	—	R\$ 0,97	
Descrição: Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)											
2	320,00	M²	SERVICO	SERVICO	R\$ 30,87	R\$ 9.878,40	R\$ 30,90	R\$ 9.888,00	—	R\$ 0,03	
Descrição: Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio											
2	6,00	UND	SERVICO	SERVICO	R\$ 173,84	R\$ 1.043,04	R\$ 174,01	R\$ 1.044,06	—	R\$ 0,17	
Descrição: Planta - Agave gigantea (furcraea gigantea) - muda, fornecimento e plantio											
2	9,00	UND	SERVICO	SERVICO	R\$ 839,38	R\$ 7.554,42	R\$ 840,22	R\$ 7.561,98	—	R\$ 0,84	
Descrição: Banco de concreto pré-moldado com pintura, sem encosto (padrão Emurb)											
2	1,00	Par	SERVICO	SERVICO	R\$ 3.206,28	R\$ 3.206,28	R\$ 3.209,49	R\$ 3.209,49	—	R\$ 3,21	
Descrição: Trava para campo de futebol soçaita, desmontável											
2	85,20	M³	SERVICO	SERVICO	R\$ 159,58	R\$ 13.596,22	R\$ 159,74	R\$ 13.609,85	—	R\$ 0,16	
Descrição: Areia Fina - Posto jazida/fornecimento (retirado na jazida, sem transporte)											
2	1,00	UND	SERVICO	SERVICO	R\$ 14.118,07	R\$ 14.118,07	R\$ 14.139,09	R\$ 14.139,09	—	R\$ 21,02	
Descrição: Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,0m, c=2,0m, h=3,0m, escorregador nas dime. C=3,5m, l=1,0m e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluídas montagem/pintura											
2	24,00	M³	SERVICO	SERVICO	R\$ 874,58	R\$ 20.989,92	R\$ 875,46	R\$ 21.011,04	—	R\$ 0,88	
Descrição: Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada - Tabela base 06/2018 - código fonte: 73844/001											
2	120,00	M²	SERVICO	SERVICO	R\$ 108,50	R\$ 13.020,00	R\$ 108,61	R\$ 13.033,20	—	R\$ 0,11	
Descrição: Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). AF_05/2020											
Subtotal Lote R\$ 193.624,00											
Subtotal Adjudicado R\$ 263.492,99							Subtotal Orçado: R\$ 263.790,74		0,1128 %	R\$ 297,74	

Diogo Alexandre Gomes Neto
PREFEITO

TOTAL GERAL DO PROCESSO			
Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 263.492,99	R\$ 263.790,74	0,1128 %	297,74

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Chã Grande-PE, 07 de Fevereiro de 2024



DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
PREFEITO MUNICIPAL